PLAN DE MASSE
Ech : 500
COMMUNE : 49310 CHEMILLÉ EN ANJOU
Adresse : Les Petites Guiteloires / LA-SALLE-DE-VIHIERS
CADASTRE Section(s) : 325 A
Parcelle N° : 5538
Surface : 17178m²
NIVEAUX Projet 1 Plancher : ±0.00
A l'égout : +272
Faîtage : +495
NIVEAUX Projet 2 Plancher : -140
A l'égout : +663
Faîtage : +873
Projet 1
Post-sevrage
900 places
(dont 300 PC)
Projet 1
Maternité
48 places
Haie à planter + talus
Pré-engraissement
600 places
0.66m² utile/porc
Compteur AEP
accès
Pelouse
Compteur puits
puits
habitation demandeurs
Local technique
Machine à soupe
Poumon silo tour
Silo tour
Fosse de réception
Haie existante conservée
engraissement Label
6 x 80 = 480 places
1.00m² utile/porc
Projet 2
cellule blé
truies gestantes
216p +2 verrats
Infirmerie
engraissement Label
4 x 85
1 x 40
= 380 places
1.00m² utile/porc
stockage matériel
Fuel 2.5m³
poteau EDF
quai d'embarquement
Stockage paille sous bache
ligne EDF
EDF aerien
engraissement Label
160 places
1.20m² utile/porc (LA)
quarantaine
10 places
Bac équarrissage
fosse lisier
non couverte
1130m3 utile
fosse à lisier
prof.: 3m
1018m³ total
849m³ utile
S²: 353m²
non couverte
limite de propriété (Mme & M. JAGUELIN)
Vers Étang
538
567
480
499
589
588
475
4920
1177
1308
154
500
180
694
342
1506
Mr KHAIRALLAH Georges
32 Rue Monseigneur DUCHESNE
35000 RENNES
Tel : 02 23 44 04 10 Email : k.g@wanadoo.fr
Maitre d'ouvrage
Mr JAGUELIN Laurent
Plan de masse
PLAN DE MASSE
PC2
Ech: 1/ 500
Oct. 2018